

Zamawiający:**EKO ENERGIA LUBLIN Sp. z o.o.**

z siedzibą w Lublinie;

ul. Metalurgiczna 9B,

20-234 Lublin.



Dotyczy: postępowania przetargowego na zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji inwestycji pod nazwą „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Kalorycznej z Odpadów Komunalnych w Lublinie”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, WYJAŚNIENIA TREŚCI ORAZ MODYFIKACJA SWZ – SERIA 02

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania/wnioski dotyczące treści SWZ.

Niniejszym Zamawiający publikuje treść zapytań (**Seria 02 pytania 136 -208**) wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania).

136 Pytanie / Wniosek:

[1]

Prosimy o przekazanie lokalizacji zdeponowania płyt drogowych przeznaczonych do zdemontowania? Informacja ta jest konieczna do prawidłowej wyceny zakresu prac.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 136

W wycenie prac należy uwzględnić transport płyt na odległość do 5 km.

137 Pytanie / Wniosek:

[2]

W treści załącznika 11 do PFU (Koncepcja Architektoniczna) jest wyłącznie informacja "Załącznik zostanie przekazany w trakcie postępowania"

Prosimy o przekazanie kompletnego załącznika 11 "Koncepcja Architektoniczna". Brak załącznika uniemożliwia wykonanie prawidłowej wyceny części zakresu prac.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 137

Zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 55.

138 Pytanie / Wniosek:

[3]

W treści załącznika 07 do PFU (Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej) jest wyłącznie informacja "Załącznik zostanie przekazany w trakcie postępowania"

Prosimy o przekazanie kompletnego załącznika 07 "Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej". Brak załącznika uniemożliwia wykonanie prawidłowej wyceny części zakresu prac.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 138

Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej zostaną uzupełnione w późniejszym terminie. Zakłada się, że zostaną one opublikowane w ramach SWZ do dnia 10.10.2025.

139 Pytanie / Wniosek:

[4]

W treści załącznika 08 do PFU (Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej) jest wyłącznie informacja "Załącznik zostanie przekazany w trakcie postępowania"

Prosimy o przekazanie kompletnego załącznika 08 "Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej". Brak załącznika uniemożliwia wykonanie prawidłowej wyceny części zakresu prac.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 139

Zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 12.

140 Pytanie / Wniosek:

[5]

Zgodnie z zapisami pkt. 3.1.2.2 ppkt. 12 str. 43 PFU "Otwieranie i zamykanie bram wyjazdowych do hali wyładunkowej musi być włączone w automatyczny system sterowania".

W związku z brakiem w PFU opisu dotyczącego automatycznego systemu sterowania bramami prosimy o przekazanie precyzyjnych wymagań dla przedmiotowego systemu.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 140

Zaprojektowanie systemów kontroli dostępu, CTTV oraz sterowania jest w zakresie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, by poza automatyzacją pracy bram obsługa ITPFKOK mogła decydować o otwarciu bramy z poziomu sterowni.

141 Pytanie / Wniosek:

[6]

Po czyjej stronie jest dostawa wyposażenia pomieszczeń części administracyjno-socjalnej np. w: biurka, fotele, szafki na dokumenty, wieszaki na ubrania, stoły, krzesła, szafki na ubrania czyste i brudne, wyposażenie aneksów kuchennych (np. meble, sprzęt AGD)?

Jeśli po stronie Wykonawcy, wówczas prosimy o przekazanie ilości wymaganego poszczególnego wyposażenia wraz z wymaganiami technicznymi.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 141

Odpowiedz udzielono w Odpowiedzi na pytanie 27.

142 Pytanie / Wniosek:

[7]

W związku z rozbieżnymi zapisami w PFU dotyczącymi zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji:

1. PFU pkt. 3.1.1 str 36 "Wszystkie podesty, pomosty, drabiny, barierki itp. lokalizowane wewnątrz budynków technologicznych lub na zewnątrz budynków powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie"

2. PFU pkt 4.5.2 str.139 "Instalacje i konstrukcje lokowane na zewnątrz budynków będą cynkowane ogniowo oraz malowane po uprzednim wytrawieniu i odtłuszczeniu. Malowanie elementów lokalizowanych poza budynkiem będzie wykonywane wyłącznie farbami przemysłowymi odpornymi na promieniowanie UV."

Prosimy o precyzyjne określenie standardów zabezpieczeń antykorozyjnych dla:

1. Konstrukcje stalowe hal

2. Konstrukcje stalowe wsporcze, podesty, balustrady drabiny wewnątrz oraz na zewnątrz budynków lub informację, czy Wykonawca ma dowolność w doborze systemu zabezpieczenia antykorozyjnego (ocynk, powłoka malarska lub ocynk + powłoka malarska) przy zachowaniu wymagań z pkt. 4.10.4 tj. C4 i Im3 trwałość powłoki >15 lat.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 142

Wbrew sugestii Wykonawcy przytoczone zapisy z rozdz. 3.1.1. i 4.5.2. są komplementarne, tzn. wszystkie elementy należy wykonać jako ocynkowane, a elementy na zewnątrz budynków dodatkowo winny być malowane celem nadania właściwej kolorystyki.

W przypadku konstrukcji stalowej hali Wykonawca zaprojektuje wymagane zabezpieczenie, pełniące zarówno rolę ochrony przed korozją, jak i ochrony ppoż., adekwatne do obciążenia ogniowego danej strefy.

W przypadku braku dodatkowych wymagań wynikających z przepisów lub estetyki danej strefy wystarczające będzie zabezpieczenie poprzez cynkowanie spełniające warunki z rozdziału 4.10.4.

143 Pytanie / Wniosek:

[8]

W PFU zostały zamieszczone dwa wykluczające się zapisy dotyczące wykonanie okien. Zgodnie z:

pkt. 4.10.2 str. 148 "18. Okna, zostaną wykonane co najmniej jako dwuszybowe profile PCV kolor RAL 9007 spełniając wymagania prawne."

pkt. 4.22.4 str. 199 "3. Okna – o profilach ciepłych aluminiowych przynajmniej 2 szybowe..."

Prosimy o jednoznaczną informację czy okna mają zostać wykonane jako PCV czy aluminiowe?

Odpowiedź na pytanie / wniosek 143

Okna należy wykonać jako aluminiowe.

144 Pytanie / Wniosek:

[9]

W PFU zostały wyspecyfikowane wyłącznie bramy rolowane. Czy Zamawiający dopuszcza również zastosowanie bram segmentowych z prowadzeniem pionowym?

Odpowiedź na pytanie / wniosek 144

Zamawiający dopuszcza zastosowanie bram segmentowych z prowadzeniem pionowym pod warunkiem uwzględnienia przez wykonawcę wszelkich niezbędnych w takim przypadku zabezpieczeń

(np. zabezpieczenie przed zerwaniem sprężyny lub linki) oraz dostosuje wysokość pomieszczeń, w których bramy mają być stosowane do wymagań jej montażu.

145 Pytanie / Wniosek:

[10]

W związku z wysokimi limitami akustycznymi określonymi w PFU prosimy o przekazanie analizy akustycznej jaką Zamawiający wykonał do Raportu Oddziaływania na Środowisko, o której mowa w Decyzji Środowiskowej na str. 109.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 145

Zamawiający opublikował Raport OOS oraz pliki z wynikami analizy akustycznej stanowiące załącznik do Raportu na stronie <https://ekoenergia.lublin.pl/ogloszenie-przetargu-w-eel>

146 Pytanie / Wniosek:

[11]

W PFU pkt. 4.22.4 str. 200 Zamawiający zawarł zapis "Przewiduje się zastosowanie bram wjazdowych rolowanych o wymiarach w świetle nie mniejszych niż 5,0 m (szerokość) x 7,0 m (wysokość)".

Według doświadczenia Wykonawcy nie ma zasadności stosowania bram o takich wymiarach dla wszystkich wjazdów do hal technologicznych.

Prosimy o informację, czy Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące gabarytów wszystkich bram 5x7m lub czy Wykonawca może dostosować gabaryty bram do potrzeb technologicznych danych hal?

Odpowiedź na pytanie / wniosek 146

Podane wymiary bram dotyczą Hali wyładunkowej. W pozostałych przypadkach Wykonawca może dostosować gabaryty bram do potrzeb technologicznych danych hal.

Pkt. 8 rozdz. 4.22.4 PFU zostaje uzupełniony o zdanie. „*Poza bramami wjazdowymi do hali rozładunkowej, Wykonawca w trakcie projektowania może dostosować gabaryty bram do funkcji jakie te bramy mają realizować*”.

147 Pytanie / Wniosek:

[12]

W PFU zostały zawarte rozbieżne zapisy dotyczącymi wykończenia ścian w pomieszczeniach technicznych:

1. Zgodnie z pkt 4.22.6 str. 201 PFU ściany należy wykonać z betonu architektonicznego: *"W pomieszczeniach technicznych: beton architektoniczny BA2 lub BA1 a w pomieszczeniach narażonych na kontakt z substancjami chemicznymi do poziomu sufitu glazura ceramiczna, zaprawa i spoiny odporne na zasady, kwasy i oleje."*

2. Zgodnie z pkt 4.10.2 str. 147 PFU Wykonawca ma możliwość wyboru standardu wykonania ścian, beton zwykły lub architektoniczny *"Tynki wewnętrzne należy wykonać w kat. II malowane dwukrotnie – do wysokości 2 m farbami odpornymi na zmywanie i szorowanie, a powyżej farbami emulsyjnymi, tynki zewnętrzne jako mineralne."*

Pomieszczeniach technologicznych i magazynowych w przypadku wykonania ścian z betonu i stropów z odpowiednio zagęszczonego betonu architektonicznego Zamawiający nie wymaga wykonania tynków."

W związku z rozbieżnością pomiędzy zapisami prosimy o wyjaśnienie czy ściany w pomieszczeniach technicznych mają obligatoryjnie zostać wykonane z betonu architektonicznego, czy mogą zostać wykonane jako klasyczne betonowe+tynk? Czy Wykonawca ma możliwość wyboru standardu wykonania ścian?

Odpowiedź na pytanie / wniosek 147

Przytoczone zapisy są wzajemnie komplementarne.

Zamawiający wymaga wykonania tynków w pomieszczeniach socjalno-biurowych. W pomieszczeniach technicznych, gdzie ściany wykonane są z betonu Zamawiający by uniknąć zbędnych kosztów tynkowania, wymaga od wykonawcy jedynie zachowania estetyki wykonania powierzchni betonowych wymagając dotrzymania najniższych standardów wykonania betonu architektonicznego.

148 Pytanie / Wniosek:

[13]

Czy Zamawiający wymaga zastosowania windy osobowej w budynku administracyjno-socjalnym?

Jeśli tak prosimy o przekazanie wytycznych dla doboru windy.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 148

Zgodnie z Odpowiedzią na pytanie 32.

149 Pytanie / Wniosek:

[14]

W związku z faktem, iż przywołane w punkcie 3.2 punkt 2 Załącznika nr 4 do PFU, konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) nie wskazują konkretnych wartości emisji, lecz ich zakres, prosimy o potwierdzenie, iż należy spełnić górne wartości limitów wskazanych w BAT. Prosimy o podanie szczegółowych wartości dla każdej z gwarantowanych emisji zanieczyszczeń.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 149

Zważywszy, że na obecnym etapie nie da się jednoznacznie przewidzieć, jakie warunki zostaną narzucone przez organ w Pozwoleniu Zintegrowanym, Zamawiający wymaga, aby Parametry Gwarantowane zostały określone przy założeniu spełnienia 90% górnych wartości z dopuszczalnych przedziałów określonych w Konkluzjach BAT. Równocześnie jednak Zamawiający wymaga, aby Instalacja była zaprojektowana i wykonana w sposób, który umożliwi spełnienie dolnych (najbardziej restrykcyjnych) wartości adekwatnych dla zastosowanych w ITPFKOK technik i technologii, za wyjątkiem dolnych wartości dla NO_x. Celem zapewnienia w przyszłości spełnienia najbardziej restrykcyjnych wartości dla NO_x, Wykonawca w ramach Dokumentacji Projektowej zaprojektuje układ „doczyszczania” katalitycznego.

150 Pytanie / Wniosek:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu złożenia oferty na 15.11.2025 r.

Chcielibyśmy podkreślić, że aktualny termin złożenia przedmiotowej oferty jest stanowczo zbyt krótki i nieadekwatny do potrzeb, działań i prac jakie muszą zostać zrealizowane w celu rzetelnej wyceny zamówienia. Przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem o znaczącej wartości, dlatego też każdy element wyceny powinien mieć poparcie w ofertach z rynku.

Należy również zauważyć, że udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja przetargowa jest obszerna i wymaga szczegółowej analizy technicznej w każdej z branż a także analizy prawnej oraz finansowej. Jej kompleksowe przeanalizowanie jest niezbędne do prawidłowego zrozumienia zakresu zamówienia oraz przygotowania rzetelnej i realistycznej wyceny.

Dodatkowo wskazujemy, że przygotowanie części technicznej oferty wymaga opracowania bardzo szerokiego zakresu dokumentów o wysokim stopniu szczegółowości. W związku z tym już na etapie ofertowania konieczne jest wykonanie wstępnych prac projektowych, co wiąże się z zaangażowaniem zespołu projektowego oraz przeprowadzeniem obliczeń procesowych, opracowaniem schematów technologicznych, doboru właściwej technologii i urządzeń. W tym celu konieczna jest ścisła współpraca z zagranicznym dostawcą technologii, a proces jej formalizacji, uzgodnienia wewnętrzne i konsultacje wymaga dodatkowego czasu i koordynacji.

Należy również podkreślić, że obecny okres wakacyjny znacząco wpływa na bardzo obniżoną aktywność podmiotów gospodarczych na rynku, w szczególności zagranicznych dostawców, co przekłada się jednoznacznie na wydłużony czas oczekiwania na oferty.

Zmiana terminu umożliwi nam przygotowanie kompletnej, przemyślanej i konkurencyjnej oferty, w pełni odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego. W interesie Zamawiającego leży zapewnienie konkurencyjnego charakteru postępowania, a w następstwie tego umożliwienie większej liczbie potencjalnych wykonawców złożenia rzetelnych ofert zarówno pod kątem ekonomicznym jak i technicznym.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 150

Zgodnie z Odpowiedzią na pytanie 79.

151 Pytanie / Wniosek:

In order to make the most competitive offer for your Thermal processing plant in Lublin and because summer holidays make response times from our suppliers be much longer, we formally kindly ask you to postpone the tender submission date to 15th of October 2025.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 151

Zgodnie z Odpowiedzią na pytanie 79.

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że językiem prowadzenia postępowania przetargowego i dalej kontraktu jest język polski. W związku z tym wszelkie nieścisłości wynikające z błędnego zrozumienia stanowią ryzyko Oferenta i nie obciążają Zamawiającego.

152 Pytanie / Wniosek:

[1]

W punkcie 4.26.1 ppkt. 7 wskazano, że " **Wykonawca dostarczy (wliczone w Cenę Ofertową) komplet Części Zamiennych, Części Eksploatacyjnych i materiałów eksploatacyjnych** (takich jak: smary, oleje,

chemikalia, szczeliwa, sorbenty i inne) niezbędnych do pierwszego napełnienia urządzeń ITPFKOK oraz potrzebnych w całym okresie rozruchu i Prób Odbiorowych, łącznie z Ruchem Próbnym", natomiast w punkcie 4.26.2 ppkt. 1 stwierdzono, że "Media, reagenty i materiały eksploatacyjne w ilościach niezbędnych do Rozruchu i Prób Odbiorowych, w tym Ruchu Próbnego, zostaną zapewnione przez Wykonawcę **na koszt Zamawiającego**".

W związku z powyższym prosimy o wskazanie, po czyjej stronie – Wykonawcy czy Zamawiającego – leży obowiązek pokrycia kosztów jw.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 152

W rozdziale 4.26.2 koryguje się punkt 1 nadając mu następujące brzmienie:

Media, reagenty i materiały eksploatacyjne w ilościach niezbędnych do Rozruchu i Prób Odbiorowych, w tym Ruchu Próbnego, zostaną zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt.

153 Pytanie / Wniosek:

[2] - §8 Umowy

Prosimy o potwierdzenie, że Elementem Prac wyszczególnionym w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, za który Wykonawca otrzyma zapłatę, może być dostawa materiałów i urządzeń w ramach danego Zasadniczego Elementu ITPFKOK.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 153

Zamawiający przewiduje płatności za zrealizowanie zamkniętych elementów prac, które zostały wyszczególnione w SHRF, tzn. takich które wykonane są w całości, a które można odebrać w ramach odbiorów częściowych. Zamawiający zwraca przy tym uwagę, że propozycję Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przedkłada do akceptacji Zamawiającego Wykonawca. Może on zatem tak zaplanować proces dostaw i montażu poszczególnych elementów ITPFKOK, aby zapewnić sobie bieżący odbiór dostarczonych i zamontowanych Elementów Prac, a tym samym – bieżące płatności za zrealizowane Elementy Prac.

154 Pytanie / Wniosek:

[3]

Zgodnie z pkt 1.5 SWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od Odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niż 50 mln zł. Jednocześnie pkt. 2.2 SWZ wskazuje możliwość łącznego spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach spełnienia przedmiotowego warunku udziału każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie Zamówienia może przedstawić swoją polisę obrotową na łączną wartość sum gwarancyjnych nie niższą niż 50 mln zł.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 154

W istocie w SWZ Zamawiający wskazał możliwość łącznego spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. W odniesieniu do polisy OC oznacza, to że może ona zostać wniesiona przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. Wymogiem Zamawiającego jest jednak, aby pojedyncza polisa ubezpieczenia od Odpowiedzialności cywilnej opiewała na kwotę nie mniejszą niż 50 mln zł.

155 Pytanie / Wniosek:

[1]

Prosimy o wprowadzenie zmiany dla warunku udziału w Postępowaniu z podpunktu 1.1.2. w następujący sposób:

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 15 lat liczonych do dnia, w którym opublikowano Ogłoszenie o Zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jako generalny wykonawca wykonał należycie, co najmniej jedną inwestycję polegającą na:

1.1.2. zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu (model „Zaprojektuj i Wybuduj”) **instalacji przemysłowej** energetycznego spalania paliw stałych (węgiel, biomasa) – elektrociepłowni, o mocy wprowadzanej w paliwie minimum 50 MW **lub dwóch instalacji o mocy wprowadzanej w paliwie minimum 25MW**, w skład której wchodziły co najmniej:

- węzeł spalania i odzysku energii, obejmujący co najmniej palenisko zintegrowane z kotłem odzyskowym oraz instalacji podawania paliwa do kotła;
- instalację wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji;
- instalację oczyszczania spalin.

Uzasadnienie:

Planowana moc wprowadzana w paliwie dla instalacji ITPO w Lublinie wynosi 19,7 MW, dlatego wymóg posiadania doświadczenia w zakresie realizacji złożonego obiektu energetycznego o mocy 50 MW jest nieadekwatny. Sugerujemy zachowanie wymogu dotyczącego zakresu realizowanych dostaw, który odpowiada zakresowi dla planowanej instalacji ITPO w Lublinie, ale potwierdzenie doświadczenia w zakresie złożoności instalacji w zależności od jej mocy cieplnej zostanie dostatecznie udowodnione poprzez realizację dwóch instalacji o mocy porównywalnej do mocy ITPO w Lublinie. Przyjęcie zmiany pozwoli na udział większej ilości potencjalnych dostawców w postępowaniu, którzy posiadają niezbędne doświadczenie w zakresie i mocy instalacji ITPO w Lublinie, ale nie posiadają wymaganej referencji o mocy 50 MW np. z powodów biznesowych (zbyt wysoka wartość kontraktu dla wymaganego zakresu).

Odpowiedź na pytanie / wniosek 0

Zamawiający nie akceptuje zmiany.

Zamawiający wyjaśnia przy tym, iż celem zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do przedmiotowego Zamówienia, w ramach doświadczenia generalnego wykonawcy dopuszczono również obiekty energetycznego spalania paliw stałych (węgiel, biomasa). Zważywszy jednak, że stopień złożoności procesu realizacji obiektów energetycznego spalania paliw jest znacząco niższy w porównaniu z obiektami termicznego przekształcania odpadów, Zamawiający świadomie wymaga w przypadku obiektów energetycznego spalania paliw stałych doświadczenia w realizacji obiektów w nieco większej skali niż planowa ITPFKOK.

156 Pytanie / Wniosek:

[2]

SWZ, Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 1.4.

Prosimy o wprowadzenie zmiany dla warunku udziału w Postępowaniu z podpunktu 1.4. w następujący sposób:

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej po jednej osobie na każde wymienione poniżej stanowisko:

b) Technolog termicznego przekształcania odpadów - wykształcenie wyższe techniczne oraz doświadczenie, polegające na pełnieniu funkcji technologa termicznego przekształcania odpadów na co najmniej jednym (1) projekcie/inwestycji, w którego zakres wchodziła budowa i rozruch instalacji termicznego przekształcania odpadów o mocy przerobowej instalacji odnoszącej się do strumienia odpadów poddawanych termicznemu przekształceniu minimum **3 Mg/h**, przy czym przy projekcie/inwestycji tej, osoba ta powinna pełnić funkcję przez co najmniej połowę okresu jego realizacji, do momentu zakończenia inwestycji wraz z rozruchem i pozytywnym odbiorem.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana nie zmniejsza zakresu doświadczenia osoby wymaganej na stanowisko Technologa termicznego przekształcania odpadów, ale pozwala niektórym Wykonawcom spełniającym warunki udziału z punktu 1.3. (dostawa technologii i realizacja instalacji o wydajności nie mniejszej niż 3Mg/h), spełnić wymóg w zakresie dysponowania odpowiednio przygotowanym personelem.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 156

Zamawiający akceptuje zmianę.

157 Pytanie / Wniosek:

[3]

SWZ, Warunki udziału w postępowaniu, pkt.1.4.

Prosimy o wprowadzenie zmiany dla warunku udziału w Postępowaniu z podpunktu 1.4. w następujący sposób:

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej po jednej osobie na każde wymienione poniżej stanowisko:

c) Projektant (technolog) – wykształcenie wyższe techniczne oraz doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 10 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, polegające na opracowaniu jako projektant technolog lub główny projektant co najmniej 1 dokumentacji technologicznej (projektu technologicznego) dla instalacji termicznego przekształcania odpadów o wydajności masowej termicznego przekształcania odpadów minimum **3 Mg/h**, która została zrealizowana, tj. wykonano roboty instalacyjno-montażowe budowlane wraz z rozruchem technologicznym i przekazaniem do eksploatacji.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana nie zmniejsza zakresu doświadczenia osoby wymaganej na stanowisko Projektanta (technologa), ale pozwala niektórym Wykonawcom spełniającym warunki udziału z punktu 1.3. (dostawa technologii i realizacja instalacji o wydajności nie mniejszej niż 3Mg/h), spełnić wymóg w zakresie dysponowania odpowiednio przygotowanym personelem.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 157

Zamawiający akceptuje zmianę.

158 Pytanie / Wniosek:

[4]

SWZ, Termin związania ofertą

Zgodnie z SWZ, XII Termin związania ofertą, Zamawiający wymaga:

Termin związania ofertą ustala się na 150 dni liczonych od upływu terminu składania ofert. Przy czym: Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy niż 120 dni.

Wnioskujemy o skrócenie terminu związania ofertą do 60 dni i okresu jej ewentualnego przedłużenia do następnych 60 dni.

Uzasadnienie:

Wymagany okres związania ofertą jest zbyt długi biorąc pod uwagę tryb wyłonienia Wykonawcy Przedsięwzięcia.

Wykonawcy będą zmuszeni do uwzględnienia w cenie ofertowej zmianę poziomu cen materiałów i kosztów przyjętych do ustalenia ceny ofertowej przez maksymalny okres związania ofertą i okres od podpisania umowy do pierwszej waloryzacji, czyli ponad rok. Utrzymanie wymogu w obecnej postaci spowoduje nieuzasadniony wzrost cen ofertowych dla Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie / wniosek 158

Zamawiający częściowo przychylił się do wniosku oferenta zmieniając wymaganie w sposób następujący:

Termin związania ofertą ustala się na **90** dni liczonych od upływu terminu składania ofert. Przy czym:

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy niż **90** dni.

159 Pytanie / Wniosek:

[5]

SWZ, Termin składania ofert

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert ustalony na 15.09.2025 do godz. 12.00. do 27.10.2025 o godz. 12.00

Prosimy również o przedłużenie terminu zadawania pytań do 15.09.2025.

Uzasadnienie:

Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu w połowie czerwca br. dając Wykonawcom trzy miesiące na przygotowanie bardzo skomplikowanej oferty, z czego dwa miesiące przypadają na okres urlopowy. W okresie urlopowym uzyskanie ofert od podwykonawców jest bardzo utrudnione. Sami Wykonawcy nie będą dysponować w pełnym zakresie pracownikami, którzy zostali oddelegowani do pracy przy ofercie. Przedłużenie terminu pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 159

Zamawiający zmienia terminy w Odpowiedzi na wniosek nr 79.

160 Pytanie / Wniosek:

[6]

Prosimy o przekazanie informacji o współrzędnych komina przyjętych do obliczeń propagacji zanieczyszczeń i atmosfery oraz o udostępnienie raportu oddziaływania na środowisko wraz z załącznikami.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 160

Zamawiający opublikował Raport OOS wraz załącznikami na stronie

<https://ekoenergia.lublin.pl/ogloszenie-przetargu-w-eel>

161 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
1.		elektryczna	32	2.2	Prosimy o uzupełnienie informacji na temat przebiegających przez działki 139/66, 139/65, 139/29, 139/9 sieci elektroenergetycznych WN: - przekazanie aktualnej mapy z przebiegiem sieci napowietrznych WN - podanie kto jest właścicielem sieci i jaki jest poziom napięcia sieci, - przekazanie zapisów dotyczących służebności zawartych w księdze wieczystej działek, przez które przebiegają sieci.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 162

Przebieg sieci napowietrznych WN zawiera załącznik PFU-01.

Z wiedzy, jaką posiada Zamawiający - napięcie istniejącej sieci WN to 110 kV.

Informacje odnośnie właściciela sieci oraz ewentualnych zapisów dotyczących służebności zawarte są w księgach wieczystych. Sieci nie są własnością Zamawiającego.

Zgodnie z warunkami przyłączenia lokalizację instalacji i urządzeń Podmiotu Przyłączanego na terenie stacji 110/15 kV należy uzgodnić w PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin.

162 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
2.	PFU-02	elektryczna	31	2.2.3	Na koncepcyjnym planie generalnym zbiornik wody ppoż. (obiekt nr 31) oraz kondensator powietrzny (obiekt nr 28) zostały zlokalizowane bezpośrednio pod przewodami linii elektroenergetycznej, bez zachowania odległości od skrajnych przewodów linii. Czy były w tym zakresie prowadzone jakiegokolwiek uzgodnienia z gestorem sieci elektroenergetycznej? Jeżeli tak to prosimy o ich udostępnienie. Jeżeli nie to w czym zakresie będzie dokonanie uzgodnień? Kto pokrywa koszty uzgodnień oraz dodatkowych analiz (np. rozkładu pola EM w strefie)? W przypadku braku dokonania uzgodnień przez gestora sieci, ze względu na wielkość zbiornika wody ppoż., znalezienie innej lokalizacji może okazać się problematyczne.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 162

Zamawiający nie prowadził żadnych uzgodnień z gestorem linii elektroenergetycznej. Projekt jest realizowany w formule EPC i Zamawiający oczekuje od potencjalnego Wykonawcy zaprojektowania całej Instalacji w sposób umożliwiający realizację założonych celów, dla których jest ona realizowana.

Uzgodnienia i ewentualne koszty dodatkowych analiz należy uwzględnić w Cenie Umownej i są po stronie Wykonawcy. Dotyczy to również trasy przenośnika paliwa (odpadów).

163 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
3.	PFU-02	elektryczna	31	2.2.3	Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca na działce 139/29 przeznaczonej pod Inwestycję oraz planowane jej zagospodarowanie, prosimy o informację czy istnieje możliwość wyłączenia sieci elektroenergetycznej WN przebiegającej nad działką na czas prowadzenia prac montażowych za pomocą dźwigów oraz wyodrębnienia terenu znajdującego się pod liniami na place składowe. Czy w tym zakresie były prowadzone uzgodnienia z gestorem sieci elektroenergetycznej WN? Jeżeli nie to w czym zakresie jest dokonanie uzgodnień oraz ewentualny kosztów wyłączeń?

Odpowiedź na pytanie / wniosek 163

Zamawiający nie prowadził rozmów z gestorem linii elektroenergetycznej. Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia linii energetycznej w celu magazynowania materiałów.

164 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
4.	SWZ_EPC_ITPFKO K_LUBLIN_ PFU_2025_06_05_ rev00	elektryczna	105	3.1.10	W związku z koniecznością wykonania systemu zamkniętych przenośników taśmowych do transportu wewnątrzzakładowego preRDF łączących budynki istniejącego ZOIR KOM-EKO S.A. z bunkrem ITPFKOK, jednocześnie koniecznością zachowania skrajni drogowej w celu utrzymania obecnego układu komunikacyjnego, przenośniki muszą być prowadzone na estakadzie, która będzie przebiegała pod liniami energetycznymi WN. Czy były prowadzone z gestorem sieci jakiegokolwiek uzgodnienia w zakresie sytuowania estakady z przenośnikami oraz prowadzenia prac montażowych pod

					liniami WN? Jakie są warunki sytuowania obiektów w pasie ograniczonymi skrajnymi przewodami?
--	--	--	--	--	--

Odpowiedź na pytanie / wniosek 164

Jak w Odpowiedzi na pytanie 162.

165 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
5.		TT			Prosimy o informację w jaki sposób będzie prowadzone wejście osób oraz wjazd samochodów na teren ITPFKOK? Czy Zamawiający przewiduje montaż bramek oraz bram wjazdowych i czy mają być one wyposażone w System Kontroli Dostępu?

Odpowiedź na pytanie / wniosek 165

Zamawiający wymaga zabudowy bramek oraz bram wjazdowych na teren ITPFKOK.

Wejścia i wjazdy mają być one wyposażone w System Kontroli Dostępu, przy czym pracownicy ITPFKOK będą uprawnieni do wejścia przy pomocy kart dostępu, indywidualnych kodów lub innych form identyfikacji, a osoby nie będące pracownikami będą wpuszczane przez obsługę ITPFKOK.

166 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
6.		TT			Prosimy o informację, gdzie będzie prowadzony monitoring z systemu DTV oraz CCTV? Prosimy o podanie szczegółów dot. wymagań dla stacji operacyjnych oraz ekranów (ilości, rozmiary...)

Odpowiedź na pytanie / wniosek 166

Określone przez Zamawiającego wymagania dotyczące instalacji DTV oraz CCTV zostały określone w PFU. Pozostałe szczegóły dotyczące rozwiązań w tym zakresie będą uzgadniane na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej.

167 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
7.	PFU-04	elektryczna	2	1	W nawiązaniu do definicji „Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne”, która została zawarta w pkt. 1 zwracamy się o uzupełnienie definicji o następujące zastrzeżenie: „w trakcie wykonywania pomiarów parametrów

					gwarantowanych energia nie będzie wyprodukowana do ZOIR KOM-EKO.
--	--	--	--	--	--

Odpowiedź na pytanie / wniosek 167

Zamawiający rezygnuje z zasilania ZOIR energią elektryczną wyprodukowaną w ITPFKOK.

Niezależnie od powyższego, wniosek jest bezzasadny, ponieważ ZOIR jest odrębnym podmiotem i instalacją, która nie jest i nie będzie częścią składową ITPFKOK.

168 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
8.	PFU-04	elektryczna	2	1	W nawiązaniu do definicji „Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne”, która została zawarta w pkt. 1 oraz zapis narzucający konieczność wykonywania pomiaru tego parametru przy włączonym oświetleniu, w tym placów, wnosimy o następującą zmianę: "Praca oświetlenia w trakcie wykonywania pomiarów parametrów gwarantowanych będzie zapewniała bezpieczne poruszanie się obsługi po obiekcie oraz będzie dostosowana do pory dnia"

Odpowiedź na pytanie / wniosek 168

Zamawiający nie akceptuje zmiany.

169 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
9.	PFU-04	elektryczna	8	2.3	W nawiązaniu do definicji „Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne”, prosimy o potwierdzenie, że dla oszacowania zużycia energii na pracę urządzeń i instalacji związanych z obiektem np. HVAC należy przyjąć temperaturę referencyjną 15 stC.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 169

Jako temperaturę referencyjną na potrzeby oszacowania zużycia energii należy przyjąć średnią temperaturę lata, to znaczy 20°C.

170 Pytanie / Wniosek:

[1]

Dotyczy załącznika "Klauzula RODO". W punkcie 2 rozdziału XXI SWZ wskazano, że "Klauzula RODO" stanowi załącznik nr IDW-12. Z kolei na końcu dokumentu SWZ w spisie załączników załącznik ten opisany jest numerem IDW-10. Prosimy o potwierdzenie, że numer IDW-12 jest omyłką pisarską, a liczba załączników kończy się na numerze IDW-10.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 0

Zamawiający potwierdza, że numer IDW-12 jest omyłką pisarską, a liczba załączników kończy się na numerze IDW-10.

171 Pytanie / Wniosek:

[2]

Prosimy o potwierdzenie, że załącznik IDW-9 oraz IDW-10 również należy załączyć do oferty.

Nie wymieniono numerów tych załączników w punkcie 14 rozdziału XIII SWZ.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 171

Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty załącznika IDW-09.

Dla zapewnienia jednoznaczności zapisów Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

W IDW w rozdziale XXI punkt 2 przyjmuje następujące brzmienie:

1. *Klauzula RODO Zamawiającego jest integralną częścią IDW i stanowi załącznik nr IDW-10.*

W IDW w rozdziale XXIII:

- w punkt 12) przyjmuje następujące brzmienie:

12) Załącznik nr IDW-10 – Klauzula RODO Zamawiającego

- W ostatnim akapicie pierwsze zdanie modyfikuje się następująco:

Wskazane powyżej Załączniki, za wyjątkiem Załącznika nr IDW-10, Wykonawca wypełnia stosownie do treści SWZ.

172 Pytanie / Wniosek:

[3]

W dokumencie **L_SWZ_ITPFKOK_LUBLIN_SŁOWNIK_2025_06_05_rev00** w definicjach "Części eksploatacyjne" oraz "Części zamiennie" powołano się na załącznik nr 6 do Umowy, który powinien określać wstępny wykaz części eksploatacyjnych i części zamiennych. W udostępnionej dokumentacji nie odnajdujemy tego załącznika. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 172

Zważywszy, że zakres Części Zamiennych i Części Eksploatacyjnych wymaganych dla dotrzymania w Okresie Gwarancji Dyspozycyjności ITPFKOK może się różnić dla poszczególnych wykonawców /

dostawców – w ramach SWZ nie przewidziano formularza w tym zakresie. Wstępny wykaz Części Eksploatacyjnych i Części Zamiennych dostarcza Wykonawca wraz z ofertą.

Wykaz ten będzie stanowił załącznik nr 6 do Umowy.

173 Pytanie / Wniosek:

[4]

Prosimy o przekazanie Załącznika nr 11 do PFU- Koncepcja Architektoniczna.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 173

Załącznik Koncepcja Architektoniczna opublikowano na stronie:

<https://ekoenergia.lublin.pl/ogloszenie-przetargu-w-eel>

174 Pytanie / Wniosek:

[5]

Prosimy o potwierdzenie, że zarówno wybór 3 Wykonawców do negocjacji technicznych jak i docelowy wybór GW będą odbywały się w oparciu o te same kryteria wyboru opisane w rozdziale XVI SWZ.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 174

Zamawiający potwierdza, że kryteria wyboru Wykonawców nie będą ulegały zmianie.

175 Pytanie / Wniosek:

[6]

Dotyczy zapisu w kolumnie "Ograniczenie (...)" tj.: "nie więcej niż 70% wartości netto Ceny Ofertowej za wykonanie ITPFKOK" pozycji nr 3 w Tabeli nr 1 Załącznika IDW-01.1 do IDW-WYKAZ CEN. Prosimy o potwierdzenie, że ograniczenie to w tym przypadku dotyczy wyłącznie sumy pozycji 3 i nie należy wykazywać tego ograniczenia dla poszczególnych jej składowych tj. punkty 3.1 do 3.8.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 175

Tak – Zamawiający potwierdza: limit 70% dotyczy całej pozycji „3” tj. „Instalacje technologiczne ITPFKOK” łącznie. Oczywiście jeżeli limit dla pozycji głównej jest nie więcej niż 70% wartości netto Ceny Ofertowej to (o ile nie będzie cen ujemnych) żaden ze składników sumy nie może być większy od tego limitu. Zamawiający oczekuje racjonalnego i rzetelnego podejścia przy konstruowaniu Wykazu Cen.

176 Pytanie / Wniosek:

[7]

Dotyczy załącznika nr IDW-02 OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH.

Zgodnie z zapisem w dziale VIII SWZ Wykonawca zobowiązany jest wskazać informacje o zakresach prac powierzanych Podwykonawcom w załączniku nr IDW-02. Wskazanie to ma także określać nazwy Podwykonawców "o ile są znani":

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.
3. Wskazanie to ma nastąpić na wzorze stanowiącym Załącznik nr IDW-02 do Instrukcji dla Wykonawców (IDW) i określać nazwę podwykonawców (o ile są już znani), a także wyszczególnienie zakresu prac realizowanych przez poszczególnych podwykonawców.

Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, gdy Podwykonawcy nie są znani, mogą pozostać puste kolumny tabeli załącznika IDW-02 tj. Nazwa i siedziba Podwykonawcy, Osoba po stronie Podwykonawcy do kontaktu oraz dane kontaktowe. Jeśli nie, prosimy o wskazanie stosownego komentarza jaki należy wpisać w wymienionych kolumnach.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 176

W przypadku, gdy Wykonawca nie wybrał jeszcze podwykonawcy winien wpisać jedynie zakres Prac, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy. W pozycjach „Nazwa i siedziba Podwykonawcy” oraz „Osoba po stronie Podwykonawcy do kontaktu oraz dane kontaktowe” należy wpisać adnotację „nie znana na etapie Oferty” lub „x”.

W przypadku zakresów, które odpowiadają pracom wykonywanym przez podwykonawcę, którego zasoby Wykonawca wskazał w ofercie jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu Wykonawca ma obowiązek powierzenia tego zakresu podwykonawcy, z doświadczenia którego korzysta i ujawnienie tego faktu w załączniku IDW-02.

177 Pytanie / Wniosek:

[8]

Prosimy o udostępnienie załącznika wskazanego w Rozdziale XXIII pkt 10 - **Załącznik nr IDW-08B – Formularz Oświadczenia o braku zaistnienia przesłanek wykluczenia**

Odpowiedź na pytanie / wniosek 177

Załącznik nr IDW-08B zostanie udostępniony do 18 września 2025

178 Pytanie / Wniosek:

[9]

W preambule do SWZ Zamawiający informuje, że:

Zamówienie objęte przedmiotowym postępowaniem realizowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w ramach programu priorytetowego nr 2.1.3 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne”.

W punkcie 1.4., podpunkt 3. PFU Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

EKO ENERGIA Lublin jest równocześnie beneficjentem dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej „NFOŚiGW”) na realizację Przedsięwzięcia. W związku z powyższym ITPFKOK będzie musiało, oprócz wymagań Zamawiającego, spełnić dodatkowo wymagania określone w umowach dotacji i pożyczki zawartych z NFOŚiGW.

W związku z powyższym prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej umowy dotacji i pożyczki w zakresie dotyczącym i mogącym dotyczyć Wykonawcy i sposobu przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczania Przedsięwzięcia.

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może spełniać warunków umowy, której nie zna.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 178

Dokumentacja przetargowa została opracowana w sposób umożliwiający realizację Projektu zgodnie z wymogami NFOŚiGW.

179 Pytanie / Wniosek:

[10]

SWZ, Warunki udziału w postępowaniu, pkt.1.4.

Prosimy o usunięcie następującego wymogu w stosunku do personelu Wykonawcy:

„Powyższe osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w przypadku, gdy nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji Umowy na swój koszt”.

Uzasadnienie:

Zrealizowane do tej pory instalacje ITPO w Polsce były realizowane przez zagranicznych dostawców technologii, którzy posiadają wymagany personel w zakresie Projektanta i Technologa ITPO. Wymóg znajomości j. polskiego będzie dla nich bardzo trudny do spełnienia a wymóg zapewnienia tłumacza na cały okres realizacji na koszt Wykonawcy będzie rodził niepotrzebny koszt dla Zamawiającego w sytuacji, gdy dostępne środki techniczne są wystarczające na potrzeby tłumaczeń podczas realizacji projektu.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 179

Zamawiający informuje, że kontrakt prowadzony jest w języku polskim, w związku z czym wszelkie błędy, nieścisłości lub nieporozumienia wynikające z błędnego tłumaczenia będą obciążały Wykonawcę.

180 Pytanie / Wniosek:

[1]

Według zapisu SWZ na stronie 3 wskazano, że inwestycja zlokalizowana jest na działce 139/29. Z kolei wg Załącznika nr 1 do PFU "Granice Przedsięwzięcia_2025_06_05_rev00" wskazano działkę 139/76. Działka na geoportalu również opisana jest numerem 139/76. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 180

Zamawiający potwierdza, że właściwy nr działki to 139/76 obręb 0045-Zadębie II.

181 Pytanie / Wniosek:

[2]

Dotyczy zapisu w punkcie 1.7.4. PFU jak niżej:

„W ramach prac demontażowych Wykonawca usunie płyty drogowe, którymi pokryty jest teren budowy i zdeponuje je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie zdemontowanych płyt drogowych celem przygotowania zaplecza budowy lub dróg tymczasowych pod warunkiem ich zdeponowania we wskazanym przez Zamawiającego miejscu po zakończeniu prac.”

Prosimy o doszczegółowienie miejsca, w które należy zdeponować płyty drogowe. W myśl powyższego zapisu Zamawiający będzie mógł wskazać lokalizację oddaloną o tysiące km od miejsca budowy a koszty tego poniesie Wykonawca.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 181

Wyjaśnienie w Odpowiedzi na pytanie 136.

182 Pytanie / Wniosek:

[3]

Prosimy o potwierdzenie, że zużycie energii na cele budowlane możliwe będzie z mediów dostępnych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO, zgodnie z zapisem 2 punkcie 2.8. PFU. Jeśli tak, prosimy o potwierdzenie, że opłaty za energię zostaną rozliczone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zgodnie z realnym zużyciem i w oparciu o obowiązujące ceny rynkowe.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 182

Z uwagi na rozbudowę ZOIR oraz uzyskanie przez Zamawiającego warunków przyłączenia Zamawiający zmienia zakres prac Wykonawcy wymagając wykonanie przez Wykonawcę również przyłączenia ITPFKOK do GPZ 110kV/15kV „Lublin Odlewnia” zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

W związku z powyższym, jak również w związku z rezygnacją z zasilania ZOIR energią wyprodukowaną w ITPFKOK, Wykonawca nie będzie mógł pobierać energii na potrzeby budowy z rozdzielni ZOIR.

Zamawiający wymaga, by Wykonawca wystąpił w imieniu Zamawiającego do PGE Dystrybucja o wydanie „warunków przyłączenia dla odbiorcy”. Wykonawca określi moc przyłączeniową na podstawie zapotrzebowania na energię elektryczną w trakcie budowy.

W przypadku gdy moc zainstalowana na potrzeby zasilania potrzeb budowy będzie odpowiednia do zasilania rezerwowego Zamawiający dopuszcza:

- aby transformator SN/nn zakupiony na potrzeby zasilania budowy został wykorzystany w docelowy układzie zasilania ITPFKOK (pod warunkiem spełniania wymagań PFU).
- wykorzystanie kabla zasilającego układ tymczasowy do zasilania układu docelowego (pod warunkiem jednak, że kabel nie będzie wymagał łączeni /przedłużania).

183 Pytanie / Wniosek:

[4]

Prosimy o potwierdzenie, że zużycie wody na cele budowlane możliwe będzie ze studni ZOIR KOM-EKO S.A., zgodnie z zapisem w punkcie 2.8. PFU. Jeśli tak, prosimy o potwierdzenie, że opłaty za wodę zostaną rozliczone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zgodnie z realnym zużyciem i w oparciu o obowiązujące ceny rynkowe.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 183

Odpowiedź na pytanie / wniosek **183** zostanie udzielona do dnia 10.10.2025 roku.

184 Pytanie / Wniosek:

[5]

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie Inwestycji nie znajdują się obiekty, których rozbiórkę należy ująć w wycenie. W przypadku zaprzeczenia, prosimy o przekazanie szczegółów technicznych umożliwiających wycenę zakresu- m.in. Rodzaje fundamentów, materiały z jakich wykonane są obiekty, parametry wielkościowe.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 0

Zamawiający nie dysponuje wiedzą, która mogłaby wskazywać na istnienie struktur podziemnych nie ujętych na mapie serwisu Geoportal 2.

185 Pytanie / Wniosek:

[6]

Prosimy o potwierdzenie, że w nawiązaniu do poniższego zapisu z DŚ (str. 88) kompostownie należy rozumieć jako place kompostowe, czyli płaskie powierzchnie nie będące budynkami:

„Fazę realizacji inwestycji poprzedzą roboty polegające na demontażu istniejącego placu kompostowego oraz budowie nowych dróg i placów. Likwidacja istniejącej kompostowni rozpocznie się poprzez stopniowe zaprzestanie przyjmowania odpadów do kompostowania oraz stopniowe usuwanie powstałego kompostu, do momentu aż place kompostowni pozostaną puste. W związku z powyższym oczyszczenie placów istniejącej kompostowni nie będzie powodowało innych oddziaływań niż występują obecnie podczas eksploatacji instalacji kompostowni.”

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że uprzątnięcie placów leży po stronie Zamawiającego i nie należy ujmować go w wycenie.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 185

Zamawiający potwierdza, że przekaże teren uprzątnięty, tzn. bez kompostu.

186 Pytanie / Wniosek:

[7]

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem w dziale 1.7.1-pkt. 3 PFU, przyłączy do m.s.c oraz wyprowadzenie energii elektrycznej od rozdzielni głównej nn ITPFKOK do OSD, nie podlegają wycenie. W przypadku potwierdzenia prosimy o usunięcie zapisu "(...) w tym przyłącza ITPFKOK do sieci ciepłowniczej" w kolumnie Zasadniczy Element Inwestycji, pozycja nr 5 Tabeli nr 1 Załącznika do oferty nr IDW-01.1-WYKAZ CEN.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 186

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian, przy czym pod pojęciem „przyłącza ITPFKOK do sieci ciepłowniczej” należy rozumieć odcinek sieci preizolowanej od pompowni do studzienki pomiarowej zlokalizowanej na granicy działki (wraz z licznikiem wyposażonym w moduł GSM i zawór odcinający).

187 Pytanie / Wniosek:

[1]

Prosimy o udostępnienie dokumentu: "Raport oddziaływania na środowisko", wraz z załącznikami.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 187

Zamawiający opublikował na stronie <https://ekoenergia.lublin.pl/ogloszenie-przetargu-w-eel>

„Raport oddziaływania na środowisko”, wraz z załącznikami.

188 Pytanie / Wniosek:

[2]

W załączniku nr 4 do PFU - "Warunki Gwarancyjne i Parametry Gwarantowane", w punkcie 2.3, opisano sytuację, w której uzasadniona jest korekta przeliczeniowa do warunków odniesienia:

- ciśnienie powietrza 100 kPa,
- temperatura termometru suchego 15 C,

Pytanie czy powyższa temperatura odniesienia jest podana za równo dla warunków letnich jak i zimowych, dla pracy w kogeneracji lub kondensacji? Potwierdzenie jest niezbędne, aby wykonać prawidłowe obliczenia i bilanse.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 188

Zamawiający nie może zagwarantować konkretnych warunków atmosferycznych w okresie wykonywania Pomiarów Gwarancyjnych, jak również termin wykonania Pomiarów Gwarancyjnych zależy od terminu gotowości Wykonawcy, a Pomiarów Gwarancyjnych będą obejmować pracę ITPFKOK w różnych warunkach (kondensacja i kogeneracja). Stąd też w trakcie weryfikacji Parametrów Gwarantowanych będą miały zastosowanie krzywe korekcyjne, w szczególności, gdy warunki atmosferyczne, właściwości odpadów oraz parametry wody sieciowej będą odbiegały od Warunków Gwarancyjnych. Krzywe korekcyjne będą miały zastosowanie jedynie do tych Parametrów Gwarantowanych, na których wartość wpływają.

Określona w Załączniku PFU_04 temperatura dotyczy wszystkich parametrów gwarantowanych poza dwoma

- **Produktywność Energii Elektrycznej Brutto w Kondensacji oraz**
- **Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne,**

w których w wyniku Odpowiedzi na pytania oferentów temperatura odniesienia została podwyższona do 20°C.

189 Pytanie / Wniosek:

[3]

W załączniku nr 4 do PFU - "Warunki Gwarancyjne i Parametry Gwarantowane", w punkcie 3: "Parametry Gwarantowane", w podpunkcie 3.2, punkt 2, opisano wymogi Zamawiającego dotyczących zawartości zanieczyszczeń w spalinach emitowanych do powietrza:

"Zgodnie z zapisami punktu instalacja musi spełniać wymagania Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 312, str. 55.)".

W konkluzjach BAT standardy emisyjne dla m.in. emisji NO_x czy pyłów są w formie "widełek" z wartością minimalną i maksymalną.

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy instalacja powinna być zaprojektowana na minimalne czy maksymalne wartości emisji oraz podanie wartości, które należy przyjąć?

Odpowiedź na pytanie / wniosek 189

Patrz odpowiedź udzielona na pytanie nr 149.

190 Pytanie / Wniosek:

[4]

W dokumencie: CZĘŚĆ I SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) opisano m.in. warunki udziału w postępowaniu.

W wielu miejscach dotyczących referencji w zakresie wiedzy i doświadczenia czy dysponowania odpowiednio przygotowanym zawodowo Kluczowym Personelem przywołana jest wartość "min. 50 MW wprowadzanych w paliwie"

Zwracamy się z prośbą o zmianę tego wymogu i wpisanie wartości "min. 49 MW wprowadzanych w paliwie". Wynika to z faktu, że duża część projektów na polskim rynku, z powodów legislacyjno-organizacyjnych, była realizowana tak aby moc wprowadzana w paliwie była minimalnie mniejsza niż 50MW.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 190

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i obniża wymaganą moc instalacji do 49 MW wprowadzanych w paliwie.

191 Pytanie / Wniosek:

W związku z dużą złożonością projektu, okresem wakacyjnym oraz ogromną wolą przygotowania jak najbardziej konkurencyjnej cenowo Oferty.

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania Oferty na 30.10.2025

Odpowiedź na pytanie / wniosek 191

Zamawiający zmienia terminy w Odpowiedzi na wniosek nr 79.

192 Pytanie / Wniosek:

[1]

W nawiązaniu do zapisów §10 pkt.8 Umowy odnośnie przestrzeni na terenie Zakładu do czasowego magazynowania uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowy plac zostanie Wykonawcy udostępniony nieodpłatnie.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 192

Jedyny dostępny teren został wskazany w trakcie wizji lokalnej.

Cały teren przeznaczony pod ITPFKOK zaznaczony w Załączniku nr PFU-01. Dostępna na terenie Zakładu powierzchnia do czasowego magazynowania dostaw będzie udostępniona Wykonawcy nieodpłatnie, przy czym Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z ewentualnym jej dostosowaniem do potrzeb Wykonawcy.

193 Pytanie / Wniosek:

[2]

- Czy Zamawiający posiada zabezpieczenie środków finansowych na realizację całej inwestycji? Prosimy o określenie wartości zabezpieczenia środków finansowych Zamawiającego na potrzeby realizacji inwestycji z podziałem na źródła finansowania.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 0

Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację całej inwestycji. Potwierdzeniem wykonalności finansowej przedsięwzięcia i zdolności Zamawiającego do jej sfinansowania jest podpisana z NFOŚiGW umowa o dofinansowanie.

194 Pytanie / Wniosek:

[3]

- Czy Zamawiający dopuszcza zlecenie robót dodatkowych w przypadku, w którym będą one niezbędne do zakończenia realizacji inwestycji (np. w sytuacji odmiennych warunków gruntowych i konieczności wykonania większości ilości robót związanych z fundamentowaniem)?

Odpowiedź na pytanie / wniosek 194

Tak.

195 Pytanie / Wniosek:

[4]

Prosimy o wskazanie pełnych wymagań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących realizacji inwestycji, które zostały przywołane we wzorze Umowy w Preambule ust. 3.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 195

Patrz Odpowiedź udzielona na pytanie 178.

196 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
1.	PFU_2025_06_05_rev00 L_Załącznik_PFU-03_Decyzja_środowiskowa_rev00	elektryczna	179	4.14.1	Zgodnie z wymaganiami PFU pkt. 4.14.1. agregat Diesla powinien być dostarczony w zabudowie kontenerowej, natomiast zgodnie z decyzją środowiskową zał. PFU-03 agregat Diesla powinien być zabudowany wewnątrz hali termicznego przekształcania. Która informacja jest wiążąca, proszę o decyzję.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 196

Agregat winien być zabudowany wewnątrz hali termicznego przekształcania w obudowie dźwiękochłonnej, co nie wyklucza zabudowy kontenerowej.

197 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
2.	PFU_2025_06_05_rev00 03_Decyzja_środowiskowa_rev 00	elektryczna	180	4.14.2	Zgodnie z wymaganiami PFU pkt. 4.14.2 zbiornik paliwa agregatu Diesla powinien być dostarczony dla 10h pracy z 100% obciążeniem znamionowym, natomiast zgodnie z decyzją środowiskową dla 6h pracy z 75% obciążenia znamionowego. Która informacja jest wiążąca, proszę o decyzję.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 197

Nadrzędne i wiążące są zapisy DŚU, tj. 6h pracy z 75% obciążenia znamionowego. Zapisy PFU zostaną stosownie skorygowane.

198 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
3.	PFU_2025_06_05_rev00	instalacyjna/ppoż	24 94 108	1.8. 3.1.7.1 1. 3.1.13.	Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje, że źródłem wody pożarowej będzie jedynie nowy zbiornik zapasu (pkt 3.1.7.11.), czy dopuszcza również np. dla zewnętrznego gaszenia pożaru wykorzystać wodę ze zbiorników wody opadowej lub/i procesowej (pkt 1.8)? Czy może na potrzeby ITPFOK będzie można wykorzystać istniejący zbiornik wody ppoż.(pkt 3.1.13)? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie jego lokalizacji i pojemność użytkową, czy jest w tym zbiorniku jakaś pojemność nadmiarowa do wykorzystania oraz informacje czy istniejący zakład ZOIR KOMEKO S.A. nowa spalarnia ITPFKOK będą traktowane jako jeden zakład czy całkowicie odrębne zakłady? pkt. 1.8. "Woda do celów socjalnych, procesowych i ppoż. – studnie zlokalizowane na terenie ITPFKOK oraz ZOIR KOM-EKO S.A. oraz ze zbiorników wody opadowej i wody procesowej." <i>pkt 3.1.7.11. "woda do celu zewnętrznego gaszenia pożaru oraz instalacji działek wodno-pianowych będzie z nowego zbiornika wody ppoż. Wykonawca wykona w trakcie projektowania obliczenia i dobierze pojemność</i> <i>zbiornika i wydajność pompowni ppoż. stosownie do wyliczonego zapotrzebowania wody "</i> <i>pkt 3.1.13. "... ITPFKOK przewiduje się powiązanie jego infrastruktury z:</i>

					... 4) Siecią ppoż. - na zasadzie użyczenia pojemności zbiornika.
--	--	--	--	--	---

Odpowiedź na pytanie / wniosek 198

Z uwagi na planowaną rozbudowę ZOIR Wykonawca musi zapewnić wymaganą pojemność wody bez wykorzystania istniejących zbiorników wody na terenie ZOIR.

Zamawiający dopuszcza by dla zewnętrznego gaszenia pożaru wykorzystać wodę ze zbiorników wody opadowej lub/i procesowej. Wykonawca ma jednak zapewnić skuteczność działania systemu ppoż. stosując środki właściwe dla niezawodności jego działania (zapobiegające się jego zatykaniu).

199 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
4.	PFU_2025_06_05_rev00	Instalacyjna/ppoż.	108	3.1.14.	Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy zaprojektowanie, wykonanie i odbiory nowej pompowni ppoż. oraz zbiornika zapasu wody ppoż. na potrzeby spalarni ITPFKOK mają być ujęte w ofercie przetargowej Wykonawcy czy zakres ten będzie zlecany dodatkowo? Jeśli tak to czy może projektowanie ma być ujęte w ofercie przetargowej, a budowa i odbiory pompowni i zbiornika wody ppoż. zlecane dodatkowo? "Brak opisanie w niniejszym PFU jakiegokolwiek Elementu ITPFKOK, niezbędnego do właściwego, bezpiecznego i zgodnego z niniejszym PFU i Umową, funkcjonowania Inwestycji, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zaprojektowania i wykonania takiego Elementu oraz nie upoważnia Wykonawcy do ubiegania się wówczas o żadne dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu (o ile zakres ten nie został przewidziany i opisany w PFU i zlecony dodatkowo – dotyczy wyprowadzenia energii elektrycznej, dodatkowy zbiornik z pompownią ppoż.). "

Odpowiedź na pytanie / wniosek 199

Z uwagi na uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Zamawiający zmienia zakres prac włączając do zakresu oferty wyprowadzenie energii elektrycznej.

Zaprojektowanie, wykonanie i odbiory nowej pompowni ppoż. oraz zbiornika zapasu wody ppoż. na potrzeby spalarni ITPFKOK, również wchodzi w zakres Prac i mają być ujęte w ofercie przetargowej Wykonawcy.

Zamawiający koryguje zapis PFU rozdz. 3.1.14 pkt. 2 zastępując tekst „(..... **dotyczy wyprowadzenia energii elektrycznej, dodatkowy zbiornik z pompownią ppoż.**)” tekstem „(..... **dotyczy wyprowadzenia ciepła od komory pomiarowej na granicy działki ITPFKOK do sieci ciepłowniczej)**”

200 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
5.	PFU_2025_06_05_rev00	elektryczna	str 18 str 71	1.7.6 3.1.5.1	W nawiązaniu do informacji uzyskanych podczas odbywania wizji, prosimy o określenie czy i w jakim zakresie będą realizowane zasilania dla rozdzielnic oraz modernizacja rozdzielnic 1...4 ZOIR KOM-EKO. Zapisy SWZ są w tym zakresie rozbieżne. W pkt. 1.7.6 na str 18 wskazano, że prace te będą przedmiotem odrębnego zlecenia oraz wskazano granice zakresu na zaciskach pola rozdzielnicy 15kV. Natomiast w pkt. 3.1.5.1 na str 71 wskazano, że zakres ten jest objęty zakresem oferty. Proponujemy zgodnie z pkt. 1.7.6 aby granicę Odpowiedzialności Wykonawcy stanowiły zacisku w polu liniowym.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 200

Zamawiający rezygnuje całkowicie z zasilania rozdzielnic ZOIR modyfikując PFU przez Usunięcie zapisów związanych z tym zakresem włącznie z zabudową pola liniowego zasilającego te rozdzielnice.

Zamawiający usuwa cały rozdział „Zakres prac na terenie ZOIR KOM EKO S.A.”.

201 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
6.	PFU-06	elektryczna			Na głównym schemacie zasilania pokazano transformator wyprowadzenia mocy o przekładni 15,75/6,3kV, przy czym zarówno przed (napięcie generatora) jak i za transformatorem (rozdzielnica główna SN) występuje napięcie 15kV. Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu został użyty transformator?

Odpowiedź na pytanie / wniosek 201

Na schemacie błędnie opisano generator. Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia napięcie generatora wynosi 6,3 kV.

Zamawiający dopuszcza zabudowę generatora 15 kV bez transformatora, pod warunkiem uzgodnienia przez Wykonawcę takiego rozwiązania z OSD.

202 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
7.	PFU-06	elektryczna			Pokazane na głównym schemacie zasilania moce transformatorów dystrybucyjnych dla zasilania potrzeb własnych 15/0,4kV są znacznie zaniżone,

					proszę o informację czy do oferty należy przyjąć moce wskazane na tym schemacie czy też moce należy przyjąć zgodnie z aktualnym bilansem mocy.
--	--	--	--	--	--

Odpowiedź na pytanie / wniosek 202

Zamawiający przypomina, że projekt jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Moce transformatorów należy przyjąć zgodnie z bilansem mocy wykonanym przez Wykonawcę.

Załączony schemat przedstawia koncepcje rozwiązania. Wykonawca winien dostosować go do wymagań dostarczonej technologii. Dotyczy to zarówno strony SN jak i nN.

203 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
8.	PFU-06	elektryczna			Układy pomiarowo-rozliczeniowe pośrednie SN. Przekładniki prądowe użyte do pomiaru energii pobieranej i wyprowadzanej do sieci elektroenergetycznej są zlokalizowane w innych polach rozdzielnic niż te do których zostaną doprowadzone zasilania z podstawowe i rezerwowe. Takie rozwiązanie nie zostanie zaakceptowane przez PGE. Przekładnik prądowy powinien być zainstalowany w miejscu, w którym kabel jest wprowadzony do pola.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 203

Pierwszeństwo nad dołączony schematem mają wymagania OSD w tym warunki przyłączenia.

Jeżeli rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę umożliwi ograniczenie ilości pól w rozdzielni SN Zamawiający wyrazi na to zgodę pod warunkiem pozostawienia jednego niewyposażonego pola w każdej sekcji i zachowania funkcjonalności.

204 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
9.	PFU-06	elektryczna			W rozdzielnic 15kV ITPFKOK Lublin pokazano 3 w pełni wyposażone pola rezerwowe. Prosimy o analizę czy tak duża ilość pól rezerwowych, w dodatku w pełni wyposażonych jest potrzebna. Proponujemy zapewnienie dla każdej z dwóch sekcji po jednym polu rezerwowym wyposażonym tylko w szyny oraz w przypadku rezygnacji z realizacji zakresu dodatkowych zasilń dla rozdzielnic 1...4 ZOIR KOM-EKO, zapewnienie jednego w pełni wyposażonego pola z przeznaczeniem na ten cel.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 204

Zamawiający ogranicza liczbę pól rezerwowych do dwóch - po jednym w każdej z sekcji.

Pola rezerwowe winny być wyposażone jedynie w tor szynowy.

205 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
10.	PFU-06	elektryczna			Zwracamy się o akceptację zmiany polegającej na rezygnacji z dostawy dodatkowej szafy generatora z wyłącznikiem generatorowym pokazanym na schemacie i przeniesienie wyłącznika generatorowego do rozdzielnicy 15kV ITPFKOK. Synchronizacja z siecią odbywałaby się na wyłączniku zabudowanym w rozdzielnicy 15kV ITPFKOK.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 205

Zamawiający wymaga by wyłącznik generatorowy znajdował się w pomieszczeniu, w którym znajduje się generator. Jeżeli warunek ten jest spełniony Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.

206 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
11.	PFU-06	elektryczna			Zwracamy się o akceptację zmiany polegającej na zastąpieniu szynoprzewodu 15kV/600A (biegnącego od generatora w stronę rozdzielnicy 15kV ITPFKOK) kablem.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 206

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

207 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
12.	PFU_2025_06_05_rev00	Technologiczna	32	2.4	Zwracamy się o określenie: - maksymalnego możliwego odbioru ciepła w sezonie grzewczym; - minimalnego i maksymalnego odbioru ciepła w sezonie pozagrzewczym.

Odpowiedź na pytanie / wniosek 207

Zamawiający wymaga by ITPFKOK miał możliwość pracy bez odbioru ciepła.

Odbiorca ciepła nie gwarantuje minimalnego odbioru ciepła. Maksymalny odbiór ciepła określony jest wymaganą produktywnością w Parametrach Gwarantowanych.

208 Pytanie / Wniosek:

Lp.	Załącznik	Branża	Str.	Pkt.	Pytanie
13.	PFU_2025_06_05_rev00	Technologiczna	32	2.4	Czy zamawiający przewiduje możliwość dostarczenia ciepła (na potrzeby własne) w przypadku postoju Instalacji w zimie

Odpowiedź na pytanie / wniosek 208

Zamawiający nie przewiduje dostarczania ciepła na potrzeby własne z innego źródła